

Koperskeuzelijst

Velddriel - Het Voorste Veld - Fase 3

Tweekapper type L bnr.35,36,38,39,40

27-06-2022



| Bouwkundig | | |
|---|--|--------------------|
| OP-002 | Uitbouw begane grond 1.200mm inclusief groen dak | € 16.995,00 |
| <p>De woning wordt aan de achterzijde 1.200mm uitgebouwd op de begane grond. De kozijnpui in de achtergevel blijft ongewijzigd. Het platte dak van de uitbouw bestaat uit een betonnen systeembvloer voorzien van isolatie met daarop dakbedekking. Overige afwerking is gelijk aan de standaard woning. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. Let op, indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wordt wel uitgebouwd dan komt deze uitbouw met circa 300mm op uw kavel te staan. Dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning.</p> | | |
| OP-004 | Uitbouw begane grond 2.400mm inclusief groen dak | € 22.995,00 |
| <p>De woning wordt aan de achterzijde 2.400mm uitgebouwd op de begane grond. De kozijnpui in de achtergevel blijft ongewijzigd. Het platte dak van de uitbouw bestaat uit een betonnen systeembvloer voorzien van isolatie met daarop dakbedekking. Overige afwerking is gelijk aan de standaard woning. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. Let op, indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wordt wel uitgebouwd dan komt deze uitbouw met circa 300mm op uw kavel te staan. Dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning.</p> | | |
| OP-010 | Pui achtergevel begane grond gespiegeld uitvoeren | € 125,00 |
| <p>De pui in de achtergevel op de begane grond gespiegeld uitvoeren, waardoor de loopdeur aan de andere zijde van de woning komt. Inclusief het verplaatsen van de schakelaars en het buitenlichtpunt op de achtergevel.</p> | | |
| OP-011 | Omdraaien loopdeur en vaste deur bij een pui met dubbele deuren | € 75,00 |
| <p>Het omdraaien van de loopdeur en de vaste deur bij een kozijn met dubbele openslaande tuindeuren. Exclusief het aanpassen van de elektra.</p> | | |
| OP-016 | Dubbele deuren en breed raamkozijn achtergevel | € 370,00 |
| <p>Kozijn met dubbele openslaande deuren en een breed raamkozijn met glas tot aan de grond in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p> | | |
| OP-017 | Dubbele deuren twee maal achtergevel | € 705,00 |
| <p>Twee kozijnen met dubbele openslaande deuren in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p> | | |
| OP-027 | Uitbouw geïsoleerde berging 1.200mm | € 6.250,00 |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| | De geïsoleerde berging wordt aan de achterzijde 1.200mm uitgebouwd. Afwerking is gelijk aan de geïsoleerde berging. De elektrische installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze optie is alleen mogelijk indien is gekozen voor een geïsoleerde berging. | |
| OP-028 | Uitbouw geïsoleerde berging 2.400mm | € 11.550,00 |
| | De geïsoleerde berging wordt aan de achterzijde 2.400mm uitgebouwd. Afwerking is gelijk aan de geïsoleerde berging. De elektrische installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze optie is alleen mogelijk indien is gekozen voor een geïsoleerde berging | |
| OP-030 | Deur tussen woning verwarmde berging | € 2.250,00 |
| | Er wordt een basis stalen binnenkozijn zonder bovenlicht en zonder onderdorpel aangebracht, met een vlakke basis binnendeur voorzien van basis garnituur. De binnendeur wordt voorzien van een valdorpel. Inclusief de constructieve voorzieningen die nodig zijn tussen woonkamer c.q. woonkeuken en de berging. De ruimte is voorzien van vloerverwarming met een ruimte thermostaat. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 2.400mm | |
| OP-033 | Open speelkamer en berging van 2.650mm in plaats van de geïsoleerde berging | € 6.195,00 |
| | Er wordt een speelkamer en berging gecreëerd. De vloer wordt afgewerkt met een afwerkvloer. De wanden zijn conform de basis woning en worden behangklaar afgewerkt. Het plafond in de berging en speelkamer wordt afgewerkt met spuitwerk. Het kozijn in de voorgevel blijft ongewijzigd. Het kozijn in de achtergevel blijft ongewijzigd. Tussen woonkamer en de speelkamer komt een plafondhoge opening afmeting conform tekening. Tussen de berging en de speelkamer komt een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht met opdekdeur voorzien van valdorpel. Elektra wordt aangepast conform de optietekening en uitgevoerd als inbouw. De speelkamer en berging worden voorzien van vloerverwarming welke wordt aangestuurd door de thermostaat in de woonkamer, 20 graden in de speelkamer en 15 graden in de berging. De speelkamer wordt met de woonkamer mee geventileerd. De berging wordt op natuurlijke wijze geventileerd middels een dakdoorvoer. Let op; De berging wordt zwak geventileerd en is niet geschikt voor het stallen van een gemotoriseerd voertuig. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 2.400mm. | |
| OP-034 | Afgesloten onbenoemde ruimte en berging van 2.650mm in plaats van de geïsoleerde berging | € 6.995,00 |
| | Er wordt een afgesloten onbenoemde ruimte en berging gecreëerd. De vloer wordt afgewerkt met een afwerkvloer. De wanden zijn conform de basis woning en worden behangklaar afgewerkt. Het plafond in de berging en onbenoemde ruimte wordt afgewerkt met spuitwerk. Het kozijn in de voorgevel blijft ongewijzigd. Het kozijn in de achtergevel blijft ongewijzigd. Tussen woonkamer c.q. -keuken en de onbenoemde ruimte komt een standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekdeur voorzien van valdorpel. Tussen de berging en de onbenoemde ruimte komt een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht met opdekdeur. Elektra wordt aangepast conform de optietekening en uitgevoerd als inbouw. De onbenoemde en berging worden voorzien van vloerverwarming. 20 graden in de onbenoemde ruimte en 15 graden in de berging. De onbenoemde ruimte wordt geventileerd middels een ventilatioerooster in het kozijn. De berging wordt op natuurlijke wijze geventileerd middels een dakdoorvoer. Let op; De berging wordt zwak geventileerd en is niet geschikt voor het stallen van een gemotoriseerd voertuig. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 2.400mm. | |
| OP-036 | Uitbouw speelkamer of onbenoemde ruimte met 1.200mm | € 6.950,00 |
| | De speelkamer of onbenoemde ruimte wordt aan de achterzijde 1.200mm uitgebouwd. De elektrische installatie en warmte capaciteit worden aangepast. Afwerking is gelijk aan de standaard woning. Let op: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met OP-33/OP-34. | |
| OP-037 | Uitbouw speelkamer of onbenoemde ruimte met 2.400mm | € 12.950,00 |
| | De speelkamer of onbenoemde ruimte wordt aan de achterzijde 2.400mm uitgebouwd. De elektrische installatie en warmte capaciteit worden aangepast. Afwerking is gelijk aan de standaard woning. Let op: Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met OP-33/OP-34. | |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| OP-038 | Pui met deur en zijlicht in de voorgevel van de geïsoleerde berging | € 175,00 |
| | De dubbele houten deuren worden vervangen door een glasdeur en zijlicht voorzien van glas. Kleur als standaard garagedeur. De berging wordt zwak geventileerd en is niet geschikt voor het stallen van een gemotoriseerd voertuig. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een geïsoleerde berging met houten deuren. | |
| OP-040 | Pui met dubbele deuren in de achtergevel van de speelkamer of onbenoemde ruimte | € 2.795,00 |
| | Het deurkozijn in de achter of zijgevel van de speelkamer wordt vervangen door dubbele openslaande deuren in de achtergevel. De elektrische installatie en verwarming worden aangepast conform de tekening. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie speelkamer of afgesloten ruimte (OP-33 of OP-34) | |
| OP-041 | Pui met deur en zijlicht in de achtergevel van de speelkamer of onbenoemde ruimte | € 1.745,00 |
| | Het deurkozijn in de achter of zijgevel van de speelkamer of afgesloten onbenoemde ruimte wordt vervangen door een pui met een enkele deur en een zijlicht in de achtergevel. De elektrische installatie en verwarming worden aangepast conform de tekening. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie speelkamer of afgesloten onbenoemde ruimte (OP-33 of OP-34) of een geïsoleerde verwarmde berging. | |
| OP-042 | Pui met vast glas in de achtergevel van de speelkamer of onbenoemde ruimte | € 1.995,00 |
| | Het deurkozijn in de achter of zijgevel van de speelkamer wordt vervangen door een pui met vast glas in de achtergevel. De elektrische installatie en verwarming worden aangepast conform de tekening. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie speelkamer of afgesloten ruimte (OP-33 of OP-34) | |
| OP-056 | Keukeninstallatie verplaatsen naar voorzijde woning | € 1.495,00 |
| | De standaard installatiepunten van de keuken worden verplaatst naar de voorzijde van de woning. Indien u kiest voor deze optie worden er in de showroom geen extra verplaatsingskosten voor de keukeninstallatie in rekening gebracht. | |
| OP-066 | Trapkast in de woonkamer | € 1.445,00 |
| | De standaard open trap in de woonkamer wordt uitgevoerd als een dichte trap, wit gegrond. Er worden extra binnenwanden en een extra binnendeurkozijn geplaatst, uitvoering conform de standaard woning. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. | |
| OP-068 | Wand langs de trap in de woonkamer | € 265,00 |
| | Langs de trap wordt op de begane grond een extra verdiepingshoge binnenwand geplaatst, uitvoering en afwerking conform de standaard binnenwanden. Het traphek op de trapboom komt hiermee te vervallen. | |
| OP-113 | Samenvoegen slaapkamers 2 en 3 | € 315,00 |
| | De gehele wand tussen de slaapkamers 2 en 3 valt. Een deuropening wordt dichtgemaakt en binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen en is verrekend in deze optie. Slaapkamer 1 aan de voorzijde en slaapkamer 2 aan de achterzijde. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. | |
| OP-115 | Inloopkast variant 1 in slaapkamer voor | € 735,00 |
| | Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een dubbele inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. | |
| OP-116 | Inloopkast variant 1 in slaapkamer achter | € 735,00 |
| | | |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| | Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een dubbele inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. | |
| OP-117 | Inloopkast variant 2 in slaapkamer voor | € 585,00 |
| | Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. | |
| OP-118 | Inloopkast variant 2 in slaapkamer achter | € 585,00 |
| | Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een dubbele inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. | |
| OP-119 | Separaat toilet icm grote slaapkamer aan de voorzijde | € 3.750,00 |
| | Realiseren van een separaat toilet bereikbaar vanaf de overloop. Inclusief basis vloer- en wandtegels. Inclusief elektra conform optietekening. Exclusief fonteintje, mogelijkheid te bespreken bij de sanitairafdeling. | |
| OP-213 | Zolderindeling 1 - onbenoemde ruimte en overloop | € 3.950,00 |
| | Het realiseren van een indeling met een onbenoemde ruimte, technische ruimte en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte en technische ruimte krijgen basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, met basis opdekdeuren. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. De onbenoemde ruimte wordt voorzien van een inblaasventiel. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster. | |
| OP-214 | Zolderindeling 2 - onbenoemde ruimte, technische ruimte (klein) en overloop | € 4.250,00 |
| | Het realiseren van een indeling met een onbenoemde ruimte, technische ruimte, badkamer en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte, technische ruimte en badkamer krijgen basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, met basis opdekdeuren. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. De badkamer wordt voorzien van een afzuigventiel, onbenoemde ruimte wordt voorzien van een inblaasventiel. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster. | |
| OP-216 | Zolderindeling 3 - onbenoemde ruimte, technische ruimte, badkamer en overloop | € 19.950,00 |
| | Het realiseren van een indeling met een onbenoemde ruimte, technische ruimte, badkamer en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte, badkamer en technische ruimte krijgen basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, met basis opdekdeuren. De badkamer wordt voorzien van een verlaagd plafond (niet dragend) op ca. 2600+. De badkamer wordt voorzien van een douche combinatie en wastafelcombinatie uit het Luxe pakket (te weten; douchegoot Easydrain Compact, doucheset Grohe 800 Cosmopolitan met glijstang, wastafel O-Novo 60cm, Grohe Eurosmart Cosmopolitan wastafelkraan en spiegel 57x40). De vloer en wanden van badkamer worden voorzien van tegelwerk uit het Luxe pakket (te weten; vloertegels 30x30cm en wandtegels 20x33). Wandtegels worden in de badkamer aangebracht tot plafond/schuine dak. Het plafond en/of het schuine dak van badkamer wordt voorzien van spuitwerk. Inclusief het aanpassen van de elektra en een extra elektrische radiator in de onbenoemde ruimte en de badkamer conform de optietekening. De badkamer en onbenoemde ruimte wordt voorzien van een afzuigventiel. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster. | |
| OP-401 | kozijn met draaikiepraam in zijgevel slaapkamer | € 2.210,00 |
| | Realiseren van een extra draaikiepraam in de slaapkamer op de beganegrond. Positie conform optietekening. Type raam gelijk aan overige ramen in de woning. | |
| OP-310 | Dakraam circa 940x1.400mm aan de voorgevel trapzijde | € 1.295,00 |

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| | De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat. | |
| OP-311 | Dakraam circa 940x1.400mm aan de voorgevel niet-trapzijde | € 1.295,00 |
| | De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat. | |
| OP-312 | Dakraam circa 940x1.400mm aan de achtergevel trapzijde | € 1.295,00 |
| | De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat. | |
| OP-313 | Dakraam circa 940x1.400mm aan de achtergevel niet-trapzijde | € 1.295,00 |
| | De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat. | |
| E-installatie | | |
| EL-01 | Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte | € 110,00 |
| | Het aanpassen van de positie van een in de basis opgenomen plafondlichtpunt. De nieuwe positie is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud. | |
| EL-02 | Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar | € 160,00 |
| | Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud. | |
| EL-03 | Extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar | € 235,00 |
| | Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt op een extra enkele schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud. De hoogte van de schakelaar is standaard. | |
| EL-04 | Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar | € 120,00 |
| | Het plaatsen van een wandlichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2100 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening). Exclusief armatuur. | |
| EL-05 | Extra wandlichtpunt met extra schakelaar | € 195,00 |
| | Het plaatsen van een wandlichtpunt met een extra enkele schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2100 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening), de hoogte van de schakelaar is standaard. Exclusief armatuur. | |
| EL-06 | Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar | € 140,00 |
| | De bestaande schakelaar van een lichtpunt wijziging in een wisselschakelaar en het bijplaatsen van een extra wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt op twee plekken te bedienen. De hoogte van de schakelaars is standaard. | |
| EL-07 | Twee enkelpolige schakelaars in plaats van een serieschakelaar | € 120,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| | De bestaande serieschakelaar wordt uitgevoerd als twee enkelpolige schakelaars, bijvoorbeeld voor later te plaatsen dimmer(s). De hoogte van de schakelaars is standaard. | |
| EL-10 | Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar in de woning | € 155,00 |
| | Het plaatsen van een buitenwandlichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaande schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is standaard. Exclusief armatuur. | |
| EL-11 | Extra buitenlichtpunt met extra schakelaar in de woning | € 230,00 |
| | Het plaatsen van een buitenlichtpunt met een extra enkele schakelaar in de woning. De hoogte van het wandlichtpunt is standaard, de hoogte van de schakelaar is standaard. Exclusief armatuur. | |
| EL-14 | Vorbereiding voor zonwering op gevel, geschakeld | € 295,00 |
| | Aansluiting voor zonwering (zonnenscherm) op de gevel. De doos aan de buitenzijde wordt op circa 100 mm uit het kozijn en op een hoogte van circa 2600 mm geplaatst. De elektradoos voor de schakelaar binnen op een hoogte van circa 1050 mm + vloer en is voorzien van stroomkabels. Van de doos binnen loopt een loze leiding naar de doos buiten. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. | |
| EL-15 | Vorbereiding voor zonwering op gevel, loze leiding met einddoos | € 220,00 |
| | Loze leiding voor het plaatsen van zonwering (screens, rolluiken) op de gevel, vanuit de meterkast naar een kozijn. De doos aan de buitenzijde wordt op circa 100 mm naast en circa 100 mm boven het kozijn geplaatst. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. | |
| EL-17 | Vorbereiding voor alarminstallatie op gevel, loze leiding zonder einddoos | € 160,00 |
| | Loze leiding voor het plaatsen van een alarm systeem op de gevel, vanuit de meterkast. Eindigend met pijpje uit de gevel. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. Hoogte aansluiting zoals vermeld op tekening. | |
| EL-20 | Verplaatsen van een standaard elektra punt | € 55,00 |
| | Het verplaatsen van een in de basis opgenomen elektrapunt in de wand binnen een ruimte. De hoogte blijft standaard, tenzij anders vermeld op de tekening. | |
| EL-21 | Extra enkele wandcontactdoos | € 155,00 |
| | Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening. | |
| EL-22 | Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar | € 140,00 |
| | Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar, uitvoering conform standaard. De hoogte is 1050 mm + vloer. | |
| EL-23 | Extra dubbele wandcontactdoos | € 175,00 |
| | Het plaatsen van een extra dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening. | |
| EL-24 | Extra opbouw dubbele wandcontactdoos | € 155,00 |
| | Uitvoering conform de technische omschrijving. De hoogte is circa 1050 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. | |
| EL-25 | Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos | € 60,00 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| | Het opwaarderen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is conform de standaard wandcontactdoos. | |
| EL-26 | USB oplaadpunt in een wandcontactdoos | € 75,00 |
| | Een reeds aanwezige wandcontactdoos wordt aan een zijde voorzien van een USB oplaadpunt, voor het opladen van bijvoorbeeld je mobiele telefoon. | |
| EL-30 | Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep | € 310,00 |
| | Er wordt een extra enkele wandcontactdoos, aangeloten op een aparte groep in de meterkast, aangebracht. De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast. | |
| EL-31 | Extra voorbedrade elektra leiding met einddoos | € 150,00 |
| | Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor elektra. De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. | |
| EL-35 | Extra voorbedrade televisie COAX + internet CAT5 leiding met einddoos | € 320,00 |
| | Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor televisie (COAX) en internet (CAT 5). De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. | |
| EL-36 | Extra voorbedrade televisie COAX + internet CAT6 leiding met einddoos | € 360,00 |
| | Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor televisie (COAX) en internet (CAT 6). De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. | |
| EL-37 | Extra afgemonteerde televisie COAX + internet CAT5 aansluiting | € 440,00 |
| | Een extra voorbedrade en afgemonteerde televisie (COAX) en internet (CAT 5) aansluiting. De leiding wordt afgemonteerde met een TV-radiocontactdoos en internetcontactdoos (RJ-45). In de meterkast worden maximaal 2 TV aansluitpunten door middel van splitter volledig aangesloten (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). Bij meer dan 2 aansluitingen dient er zelf zorg gedragen te worden voor een CAI-versterker. In de meterkast worden de internetkabels voorzien van een RJ-45 stekertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). | |
| EL-38 | Extra afgemonteerde televisie COAX + internet CAT6 aansluiting | € 480,00 |
| | Een extra voorbedrade en afgemonteerde televisie (COAX) en internet (CAT 6) aansluiting. De leiding wordt afgemonteerde met een TV-radiocontactdoos en internetcontactdoos (RJ-45). In de meterkast worden maximaal 2 TV aansluitpunten door middel van splitter volledig aangesloten (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). Bij meer dan 2 aansluitingen dient er zelf zorg gedragen te worden voor een CAI-versterker. In de meterkast worden de internetkabels voorzien van een RJ-45 stekertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). | |
| EL-39 | Afmonteren voorbedrade televisie + internet leiding | € 135,00 |

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| | De basis voorbedrade leiding wordt afgemonteerd met een TV-radiocontactdoos en internetcontactdoos (RJ-45). In de meterkast worden maximaal 2 TV aansluitpunten door middel van splitter volledig aangesloten (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). Bij meer dan 2 aansluitingen dient er zelf zorg gedragen te worden voor een CAI-versterker. In de meterkast worden de internetkabels voorzien van een RJ-45 stekkertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). | |
| EL-40 | Opwaarderen standaard internet CAT5 aansluiting naar internet CAT6 aansluiting | € 50,00 |
| | Standaard voorbedrade internet aansluiting opwaarderen van CAT5 naar CAT6. | |
| EL-41 | Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel | € 250,00 |
| | Op de buitengevel wordt een extra dubbele spatwaterdicht wandcontactdoos geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst. | |
| EL-42 | Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel, geschakeld met een extra schakelaar | € 375,00 |
| | Op de buitengevel wordt een extra dubbele spatwaterdicht wandcontactdoos geplaatst. De wandcontactdoos wordt geschakeld door middel van een extra schakelaar die naast de bestaande schakelaar op de achtergevel wordt geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer. | |
| EL-43 | Grondkabel (10 meter op rol) op aparte groep met schakelaar, in achtertuin | € 795,00 |
| | 10 meter grondkabel, welke in de meterkast wordt aangesloten op een aparte groep. De grondkabel wordt op een rol bij de achtergevel gelegd. De schakelaar wordt naast de standaard schakelaar op de achtergevel geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast. | |
| EL-44 | Grondkabel (10 meter op rol) op aparte groep met schakelaar, in voortuin | € 795,00 |
| | 10 meter grondkabel, welke in de meterkast wordt aangesloten op een aparte groep. De grondkabel wordt op een rol in de voortuin gelegd. De schakelaar wordt naast de standaard schakelaar nabij de voordeur geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast. | |
| EL-50 | Meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar | € 295,00 |
| | Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaar. Dat wil ook zeggen dat de basis meterkast uitbreidbaar is met 4 groepen. Elke groep heeft een rekenwaarde van maximaal 3600 Watt. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de aannemer de woning heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat alle koperskeuzes definitief zijn. Wij behouden ons het recht voor deze kosten ten alle tijde in rekening te brengen. | |
| EL-51 | Aardlekschakelaars opwaarderen van 2-polig naar 4-polig | € 240,00 |
| | Het uitbreiden opwaarderen van de aardlekschakelaars naar 4-polig bij de aanwezigheid van bv. een 3 fasen kookgroep of stoomcabine. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de aannemer de woning heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat alle koperskeuzes definitief zijn. Wij behouden ons het recht voor deze kosten ten alle tijde in rekening te brengen. | |
| EL-52 | Elektrapunten afmonteren in een 3-voudig afdekraam (toeslag) | € 70,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| | Drie elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een drievoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje. | |
| EL-53 | Elektrapunten afmonteren in een 4-voudig afdekraam (toeslag) | € 120,00 |
| | Vier elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een viervoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje. | |
| EL-54 | Elektrapunten afmonteren in een 5-voudig afdekraam (toeslag) | € 170,00 |
| | Vijf elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een vijfvoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje. | |
| CV-Installatie | | |
| CV-06 | Vloerverwarmig in de onbenoemde ruimtes op zolder i.c.m. zolderindeling, prijs op aanvraag | € 0,00 |
| | | |
| CV-22 | Extra elektrische radiator op zolder | € 1.495,00 |
| | Deze extra elektrische radiator kan een ruimtetemperatuur behalen van circa 20 graden in een na oplevering te maken afgesloten ruimte op zolder. Inclusief de elektra aansluiting. | |
| W-installatie | | |
| WG-01 | Buitenkraan op de voorgevel | € 510,00 |
| | Buitenkraan nabij voordeur aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht. | |
| WG-02 | Buitenkraan op de zijgevel | € 470,00 |
| | Buitenkraan nabij voordeur aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht. | |
| WG-03 | Buitenkraan op de achtergevel | € 540,00 |
| | Buitenkraan op de achtergevel aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht. | |
| WG-04 | Schrobput recht onder de buitenkraan voorgevel | € 350,00 |
| | Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de voorgevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel. | |
| WG-05 | Schrobput recht onder de buitenkraan zijgevel | € 350,00 |
| | Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de zijgevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel. | |
| WG-06 | Schrobput recht onder de buitenkraan achtergevel | € 390,00 |
| | Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel. | |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| WG-07 | Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de achtergevel | € 375,00 |
| | Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de achtergevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad. | |
| WG-08 | Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de voorgevel | € 275,00 |
| | Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de voorgevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad. | |
| WG-09 | Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de zijgevel | € 275,00 |
| | Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de zijgevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad. | |
| WG-11 | Uitstortgootsteen met koud water in de geïsoleerde, verwarmde berging | € 1.055,00 |
| | In de berging wordt een plaatstalen uitstortgootsteen met wandkraan type Grohe Costa L (koud water) aangebracht. De afvoer wordt uitgevoerd in opbouw voor de wand, de waterleiding is inbouw. Hoogte kraan is ca. 1100mm + vloer, bovenkant uitstortgootsteen op ca. 650+ vloer. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging. | |
| WG-12 | Uitstortgootsteen met koud- en warm water in de geïsoleerde, verwarmde berging | € 1.480,00 |
| | In de berging wordt een plaatstalen uitstortgootsteen met wandkraan type Grohe Costa L (koud en warm water) aangebracht. De afvoer wordt uitgevoerd in opbouw voor de wand, de waterleiding is inbouw. Hoogte kraan is ca. 1100mm + vloer, bovenkant uitstortgootsteen op ca. 650+ vloer. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging. | |
| WG-13 | Afgedopt koud water aansluiting en afvoer in de geïsoleerde, verwarmde berging | € 630,00 |
| | In de berging wordt een afgedopte afvoer (voor de wand) en koudwater (voor de wand) afgedopt opgeleverd, ten behoeve van een keukenblok in de berging. Hoogte afvoer en water conform de 0-tekening van de keuken. In verband met legionella besmetting worden de waterleiding aan beide zijden afgedopt, de leiding worden niet aangesloten. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging. | |
| WG-14 | Afgedopt koud- en warm water aansluiting en afvoer in de geïsoleerde, verwarmde berging | € 965,00 |
| | In de berging wordt een afgedopte afvoer (voor de wand) en koud- en warm water (voor de wand) afgedopt opgeleverd, ten behoeve van een keukenblok in de berging. Hoogte afvoer en water conform de 0-tekening van de keuken. In verband met legionella besmetting worden de waterleiding aan beide zijden afgedopt, de leiding worden niet aangesloten. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging. | |
| WG-21 | T-stuk maken op de afvoer van de wasmachine voor de condens droger | € 110,00 |
| | Hier kan de afvoerslang van de condens droger op de riolering worden aangesloten (afhankelijk per type condens droger). | |

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| WG-23 | Afgedopt koud wateraansluiting en afvoer bij wasmachine aansluiting | € 295,00 |
| | T-stuk op de afvoer (voor de wand) en afgedopt t-stuk op de waterleiding (voor de wand) van de wasmachine. | |
| WG-24 | Afgedopt koud en warm water aansluiting en afvoer bij de wasmachine aansluiting | € 490,00 |
| | T-stuk op de afvoer (voor de wand) en afgedopt t-stuk op de waterleiding (voor de wand) van de wasmachine. Naast de koudwateraansluiting van de wasmachine wordt een afgedopte warmwateraansluiting (voor de wand) gemaakt. Hoogte conform de koudwater aansluiting. | |
| Keuken | | |
| KE-01 | Keukeninstallatie geheel standaard uitvoeren | € 0,00 |
| | Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, water en gasleiding voorzien van stopkraantjes en afvoer afgedopt. Aanpassingen aan de installaties in de standaard keukenzone zijn bij deze optie niet mogelijk. | |
| KE-02 | Keukeninstallatie aanpassen volgens offerte LIV, prijs cf. offerte | € 0,00 |
| | Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van de showroom aangehouden. | |
| KE-03 | Keukeninstallatie aanpassen volgens installatietekening derden (coördinatiekosten) | € 250,00 |
| | Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van derden. Dit betreft coördinatiekosten per verzoek, de kosten voor het aanpassen van de installatie worden separaat doorberekend middels onderstaande KE-opties. Jullie kopersbegeleider zal beoordelen welke KE-opties van toepassing zijn, en zal deze toevoegen aan jullie keuzelijst. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van jouw keukenleverancier aangehouden. Deze moet voldoen aan onderstaande punten; - Plattegrond installatie-tekening met duidelijke maatvoering van de keuken (positie) en aanduidingen met maatvoering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren; - Aanzicht tekening(en) met duidelijke breedte en hoogtemaatvoering en aanduidingen van de aansluitpunten, leidingen, afvoeren en de plaats van de schakelaars, wandcontactdozen etc.; - Omschrijving en nummering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren onder vermelding van de elektra aansluitwaarden, leiding en afvoerdiameters; - Alle stukken moeten voorzien zijn van de projectnaam en het bouwnummer; - De stukken dienen als een duidelijk leesbaar PDF-document te worden aangeleverd. Ingescande stukken, foto's en losse tekeningen nemen wij niet in behandeling. | |
| KE-04 | Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 1 meter | € 170,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-05 | Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 3 meter | € 315,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-06 | Verplaatsen standaard koud-/warmwateraansluiting en afvoer spoelgedeelte, meer dan 3 meter | € 465,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| KE-08 | Plaatsen van extra koud wateraansluiting en afvoer vaatwasser, elders in de keukenruimte | € 415,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-09 | Plaatsen van extra koud wateraansluiting, afgesplitst vanaf standaard | € 165,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-10 | Plaatsen van extra koud wateraansluiting, elders in de keukenruimte | € 270,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-14 | Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour keuken t.o.v. standaard | € 150,00 |
| | Wanneer standaard vloerverwarming aanwezig is zal deze gelegd worden volgens principe keukenblok op de 0-tekening. Bij een afwijkende keukenopstelling wordt de vloerverwarming aangepast volgens de keukentekening van derden. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-20 | Verplaatsen van een elektrapunt in de wand | € 55,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-21 | Extra enkele wandcontactdoos | € 155,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-23 | Extra dubbele wandcontactdoos | € 175,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-25 | Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos | € 55,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-30 | Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep 1x230V / tot 3,6Kw | € 310,00 |
| | In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst (voor bijvoorbeeld een 2e oven). De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). Let op! bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-31 | Extra voorbedrade elektra leiding met einddoos | € 140,00 |
| | Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-35 | Opwaarderen 2 fase perilex naar 3 fase perilex aansluiting boven 7,3 kW tot 11kW | € 125,00 |

| | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| | De loze leiding wordt voorzien van de draden en perilex-wandcontactdoos 3 fase. Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast voorzien van een extra automaat. Deze groep kan belast worden boven 7,3Kw maar tot 11kW (400V). Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de meterkast. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-36 | Opwaarderen 2 fase perilex naar 3 fase perilex aansluiting boven 11kW tot 20kW | € 185,00 |
| | De loze leiding wordt voorzien van de draden en perilex-wandcontactdoos 3 fase. Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast voorzien van een extra automaat. Deze groep kan belast worden boven 11kW (400V) Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de meterkast. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV maakt de showroom de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02). | |
| KE-41 | Standaard keuken conform de projectdocumentatie | € 0,00 |
| | De aansluitpunten worden geplaatst volgens de standaard installatie NUL tekening (KE-01). | |
| KE-42 | Keukencheque ter besteding voor een op maat keuken in LIV t.w.v. 6300,- | € 0,00 |
| | De aansluitpunten worden geplaatst volgens de installatietekening van de keukenshowroom (KE-02). Het bedrag van de keukencheque wordt verrekend op de offerte van de keukenshowroom. | |
| KE-43 | Retourbedrag bij vervallen van de standaard keuken | € -4.100,00 |
| | De aansluitpunten worden geplaatst volgens de standaard installatie NUL tekening (KE-01) of volgens de installatietekening van showroom derden (KE-03). | |
| Sanitair en tegelwerk | | |
| SA-01 | Het standaard sanitair volgens de projectbrochure | € 0,00 |
| | Het standaard sanitair conform de projectbrochure, en de standaard indeling conform de 0-tekening. | |
| SA-02 | Het gekozen sanitair volgens offerte van LIV, prijs cf. offerte | € 0,00 |
| | Het wijzigen van sanitair conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van de showroom aangehouden. | |
| ST-96 | Casco opleveren van de toiletruimte en badkamer | € -2.050,00 |
| | Hierdoor vervalt al het basis sanitair en tegelwerk. Het eventueel voorkomende spuitwerk op de wanden vervalt, spuitwerk op het plafond wordt wel aangebracht. De vrijgekomen wanden en vloer zijn niet meer waterdicht en worden niet nader afgewerkt en de eventuele aftimmerstroken bij de gevelkozijnen komen te vervallen. Het leidingwerk zal op de standaard positie worden afgedopt en verder niet aangewerkt. In het toilet zal de dekvloer wel worden aangebracht, deze is evenhoog als de hal vloer. De dorpel van het toilet komt te vervallen. In de badkamer komt de dekvloer te vervallen, de ruwe betonvloer wordt verder niet afgewerkt. De dorpel van de badkamer komt te vervallen. De radiator zal op de standaard plaats gemonteerd worden. Electra en aarde net worden op de standaard plaatsen gemonteerd. Aanpassingen aan de installaties in het toilet en/of de badkamer zijn bij casco oplevering niet mogelijk. Door het casco opleveren vervalt de garantie op waterdichtheid en waterleidingen en afvoerleidingen, de gelimiteerde woningborg garantie is van toepassing. | |
| TE-01 | Het standaard tegelwerk volgens de projectbrochure | € 0,00 |
| | Het standaard tegelwerk conform de projectbrochure. Kleurkeuze volgens bevestiging showroom. | |

| | | |
|--|--|-----------------|
| TE-02 | Het gekozen tegelwerk volgens offerte van LIV, prijs cf. offerte | € 0,00 |
| Het wijzigen van tegelwerk conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de showroom aangehouden. | | |
| Bouwkundig | | |
| BO-10 | Gewijzigde binnenkozijnen, binnendeuren en garnituur via Deurentool Svedex, prijs cf. offerte | € 0,00 |
| Via de online deurtool van Svedex kan je wijzigingen doorvoeren in de binnendeuren, binnenkozijnen en het deurbeslag. Via je persoonlijke kopersportaal heb je toegang tot de deurentool van Svedex. Let op; Bij de keuze voor het vervallen van de bovenlichten boven binnendeurkozijnen geven we geen garantie op mogelijke scheurvorming. | | |
| BO-20 | Gewijzigde traptreden en/of stootborden via Trappentool Nextstep, prijs cf. offerte | € 0,00 |
| Via het keuzeformulier van NextStep kan je wijzigingen doorvoeren in de trappen. Het keuzeformulier vind je op je persoonlijke kopersportaal. | | |
| BO-30 | Standaard vensterbanken type Iceberg White Micro | € 0,00 |
| De standaard vensterbanken zijn type Iceberg white micro. Indien je kiest voor de standaard vensterbanken verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes. | | |
| BO-33 | De standaard vensterbanken vervangen voor type Carrara White | € 565,00 |
| De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Carrara White. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen. | | |
| BO-34 | De standaard vensterbanken vervangen voor type Metallic Grey | € 565,00 |
| De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Metallic Grey. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen. | | |
| BO-35 | De standaard vensterbanken vervangen voor type Royal Beige | € 565,00 |
| De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Royal Beige. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen. | | |
| E-installatie | | |
| EL-60 | Standaard schakelmateriaal type Balance wit | € 0,00 |
| Het standaard schakelmateriaal is type Busch Jaeger Balance SI, kleur wit. Indien je kiest voor het standaard schakelmateriaal verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes. | | |
| EL-61 | Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiowit | € 835,00 |
| Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiowit (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. | | |
| EL-62 | Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future Ivoorwit | € 835,00 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| | Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future ivoorwit (RAL 1013). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. | |
| EL-63 | Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future aluminium zilver | € 1.195,00 |
| | Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future aluminium zilver (RAL 9006). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. | |
| EL-64 | Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future antraciet | € 1.195,00 |
| | Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future antraciet (RAL7021). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. | |
| EL-65 | Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiewit mat | € 1.195,00 |
| | Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiewit mat (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. | |
| EL-66 | Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future zwart mat | € 1.195,00 |
| | Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future zwart mat (RAL7005). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes. | |
| CV-Installatie | | |
| CV-55 | Standaard elektrische radiator Vasco met ribben | € 0,00 |
| | Standaard elektrische radiator Vasco met ribben (indien van toepassing). | |
| CV-56 | Standaard elektrische radiator wijzigen in elektrische radiator Vasco glad | € 225,00 |
| | De standaard elektrische radiator Vasco met ribben wijzigen in elektrische radiator Vasco glad. Prijs per stuk. | |
| CV-60 | Omkastning om de verdeelunit van de vloerverwarming | € 275,00 |
| | De verdeelunit van de vloerverwarming afgewerkt met een verdeler omkastning in de kleur wit. | |
| Bouwkundig | | |
| VA-01 | Huur energieopwekkingsinstallatie Vaanster | € 0,00 |
| | Met deze optie bevestig je aan de aannemer de lucht-water warmtepomp en zonne-energie-installatie te gaan huren bij Vaanster in de vorm van een huurcontract met een looptijd van 15 jaar. Vaanster is gedurende de looptijd van je huurcontract eigenaar van de lucht-water warmtepomp en zonne-energie-installatie en verantwoordelijk voor voor het 'all-in' service en onderhoud. Na ondertekenen geeft de aannemer je keuze door aan Vaanster. Ongeveer een week voor de oplevering van de woning neemt Vaanster rechtsreeks contact met je op om het huurcontract af te ronden. Voor meer informatie verwijzen we je naar de "procedure warmtepomp en zonnepanelen Vaanster" in de kopersmap. | |
| VA-02 | Koop energieopwekkingsinstallatie Vaanster | € 14.500,00 |

Met deze optie kies je er voor het huurcontract van de lucht-water warmtepomp en zonne-energie-installatie via de aannemer af te kopen. Je wordt hiermee eigenaar van de lucht-water warmtepomp en zonne-energie-installatie en bent dan ook zelf verantwoordelijk voor service en onderhoud aan deze installatie. Op het systeem zit 2 jaar garantie, Na ondertekenen geeft de aannemer aan Vaanster door dat het huurcontract vervalt Voor meer informatie verwijzen we je naar de "procedure warmtepomp en zonnepanelen Vaanster" in de kopersmap.

Versie: 3.0 - Taal: NL - Ondertekenen via: Signhost - Rol: Beheerder